

Upravljanje građevinskim radovima

Standard



Sadržaj

1	Uvod	3
2	Definicije	3
3	Odgovornosti	3
4	Zahtjevi	4
4.1	Općenito	4
4.2	Sigurnosni plan u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu	4
4.3	Početak faze gradnje	5
4.4	Upravljanje lokacijom	5
4.5	Zahtjevi i zabrane	5
5	Osobna zaštitna oprema	6
6	Zdravstvena sposobnost i pomoć	6
7	Procjena rizika i planiranje	6
8	Nadzor i revizija	6
9	Evidencije	6
10	Informacije o izmjenama	6

© Ericsson AB 2021.

Sva prava pridržana. Informacije navedene u ovom dokumentu vlasništvo su tvrtke Ericsson te mogu biti izmijenjene bez prethodne najave. Tvrtka Ericsson ne preuzima odgovornost za činjenične netočnosti ili tipografske pogreške.



1 Uvod

Ovom su normom opisani zahtjevi kojima se osigurava da se na odgovarajući način upravlja sigurnosnim aspektima svih građevinskih radova.

Zbog složenih i raznovrsnih zakonskih aspekata, lokalnih građevinskih propisa i propisa koji se odnose na radove visokogradnje i niskogradnje, kao i normi koje se primjenjuju na građevinske aktivnosti, ova je norma usmjerena na planiranje, implementaciju i upravljanje samo onim aspektima koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

U obzir je potrebno uzeti veličinu i složenost individualnih projekata.

Kada su lokalni zakoni stroži od zahtjeva ove norme, primjenjuju se zahtjevi lokalnih zakona.

2 Definicije

Građevinski radovi: izgradnja, preinaka, prenamjena, opremanje, puštanje u rad, obnova, popravak, održavanje, preuređenje ili druga vrsta održavanja (uključujući čišćenje) konstrukcije, te njezino rušenje, stavljanje izvan pogona ili demontaža.

Izvođač: bilo koja osoba koja djeluje u okviru obrta, trgovačkog društva ili druge vrste poduzeća, bilo u svrhu ostvarivanja dobiti ili ne, u vezi s preuzetom ili upravljanim poslom i/ili osoba koja dogovara izvođenje građevinskih radova ili upravljanje građevinskim radovima za drugu osobu pod svojim nadzorom

Oznake na gradilištu: sve oznake koje se upotrebljavaju kako bi se upozorilo na sigurnosna pitanja na lokaciji na kojoj se nalaze radnici i pripadnici javnosti. Navedeno može biti u vidu znakova upozorenja ili prometne signalizacije na cesti.

3 Odgovornosti

Osoba odgovorna za projektiranje, ugovaranje i izvršavanje građevinskih radova u ime tvrtke Ericsson obvezna je osigurati sljedeće:

- zahtjevi i procjena rizika u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu čine sastavni dio predmetnog projekta
- Sigurnosni plan u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu priopćen je izvođaču ili bilo kojoj drugoj strani koja izvršava radove u sklopu projekta
- odgovorna osoba za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu imenovana je za upravljanje provedbom i nadzorom Sigurnosnog plana u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu



- neusklađenosti ili odstupanja od Plana ispravljani su prije početka radova osim ako je drugačije dogovoreno pisanim putem i
- radovi se zaustavljaju ako se tijekom izvođenja radova utvrde neusklađenosti ili odstupanja od Plana osim ako je drugačije dogovoreno pisanim putem.

4 Zahtjevi

4.1 Općenito

- Ne smije se započeti s izvršavanjem građevinskih radova dok se sve relevantne strane ne usuglase oko Sigurnosnog plana u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu koji ispunjava sve zahtjeve lokalnih zakona.
- Sigurnosni plan u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu potrebno je pregledati u slučaju bilo kakvih značajnih izmjena projektnog plana.
- Svi radnici moraju biti upoznati s aspektima koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prije početka rada na lokaciji.

4.2 Sigurnosni plan u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu

Po potrebi će se izraditi Sigurnosni plan u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu ako je navedeno primjenjivo u skladu s lokalnim zakonima.

Sigurnosni plan u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu treba, između ostalog, obuhvaćati sljedeće stavke:

- opći opis radova i trajanje projekta (projektni plan)
- dokumentaciju u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu koja je specifična za određene radne zadatke, to jest, procjene poznatih ili razumno predvidivih rizika, kontrolne mjere, zahtjeve u pogledu zdravstvene sposobnosti, hitne postupke, izvješćivanje o incidentima i procedure za komunikaciju
- uvjete okoliša na lokaciji i pristup za vozila
- opis projektnih aktivnosti, npr. rad na visini, upotreba električnih alata itd.
- specifične projektne uloge i odgovornosti: imena i prezimena, funkcije itd.
- dogovori u pogledu kontakata s predstavnikom klijenta
- kontrole pristupa na lokaciji
- certifikaciju stručnosti radnika, npr. provjeru valjanosti certifikata penjača i električara



- pregled lokacije u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
- hitne postupke i procedure za komunikaciju u hitnim slučajevima
- upoznavanje radnika i posjetitelja s lokacijom;
- sigurnosna pravila za lokaciju i poštivanje pravila lokacije klijenta
- objekte za održavanje higijene i odmor i prehranu radnika
- razgovore o sigurnosti s nadzornicima
- upotrebu radnih dozvola gdje je to primjenjivo
- odabir osobne zaštitne opreme i vođenje evidencije
- upotrebu prijenosne električne opreme, certificiranje postrojenja i opreme za podizanje
- zahtjeve u vezi s lokalnim zakonima i usklađenost s istima
- kontinuirano evidentiranje i ažuriranje Sigurnosnog plana u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i
- provedbu Sigurnosnog plana u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i nadzor prema dogovorenom rasporedu pregleda/revizija kako je definirano s projektnim timom.

4.3 Početak faze gradnje

Aktivnosti gradnje ne smiju započeti prije nego što se za relevantni projekt pripremi i dogovori Sigurnosni plan u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

4.4 Upravljanje lokacijom

Imenovana odgovorna osoba za lokaciju mora osigurati relevantnu suradnju između izvođača kako bi se svim stranama omogućila usklađenost s primjenjivim zakonskim propisima i Sigurnosnim planom u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

4.5 Zahtjevi i zabrane

Svi zaposlenici ili izvođači obvezni su:

- pridržavati se pravila lokacije
- odmah proslijediti imenovanom predstavniku / imenovanim predstavnicima sve informacije u vezi s rizicima koji proizlaze iz njihovih aktivnosti i sve



informacije za koje zaposlenik / izvođač vjeruje da mogu utjecati na zdravlje i sigurnost

- prijaviti sve incidente slijedeći dogovorene procedure i
- ne započinjati radove ako u potpunosti ne razumiju Sigurnosti plan u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

5 **Osobna zaštitna oprema**

Obuhvaćeno Sigurnosnim planom u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

6 **Zdravstvena sposobnost i pomoć**

Obuhvaćeno Sigurnosnim planom u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

7 **Procjena rizika i planiranje**

Obuhvaćeno Sigurnosnim planom u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

8 **Nadzor i revizija**

Sigurnosni plan u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu mora biti ažuriran i revidiran tijekom projekta i nakon njegovog dovršetka te podnesen odgovornim rukovoditeljima.

9 **Evidencije**

Sve je evidencije potrebno voditi u skladu sa zahtjevima Sigurnosnog plana u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

10 **Informacije o izmjenama**

- 1 Ažurirane definicije
- 2 Pojašnjen odjeljak Odgovornosti